

PLANTA TÉRREA

escala: 1:100

ÁREA DA CONSTRUÇÃO : 1.420,72m²

LOTAÇÃO MÁXIMA NO TÉRREO = 537 PESSOAS

HIDRANTES:	03
EXTINTORES:	
PQS 20 B;C	01
CO2 5 B;C	02
AP 2-A	01



PLANTA SUBTÉRREO

escala: 1:100

ÁREA CONST.: 184,01m²

HIDRANTES:	01
EXTINTORES:	
PQS 20 B;C	01
CO2 5 B;C	01
AP 2-A	01

LISTA DE MATERIAIS/LEGENDA DE CONEXÕES - INCÊNDIO SUBSOLO / TÉRREO

Grupo	Ref	Descrição	Unid.	Quant.	Dimensões
Tubos	1	TUBO DE FERRO GALVANIZADO	M	37.00	2.1/2
Conexões	2	COTOVELO 45 DE FERRO GALVANIZADO	PÇ	1.00	2.1/2
	3	COTOVELO 90 DE FERRO GALVANIZADO	PÇ	10.00	2.1/2
	4	TE 90	PÇ	3.00	2.1/2
Metais	5	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL	UN	1.00	2.1/2
Acessórios	6	CJ REGISTRO GLOBO ANGULAR	PÇ	5.00	2.1/2
	7	EXTINTOR DE INCENDIO GAS CARBONICO	PÇ	2.00	
	8	EXTINTOR DE INCENDIO AGUA	PÇ	2.00	2A
	9	EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO SECO	PÇ	2.00	20B_C
	10	ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ	PÇ	4.00	2.1/2 x 1.1/2
	11	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO	PÇ	6.00	2.1/2
	12	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE	PÇ	1.00	2.1/2
	13	CAIXA DE INCENDIO	PÇ	4.00	60X90X17
	14	ENGATE TIPO STORZ	PÇ	4.00	
	15	ESGUICHO TRONCO CONICO	PÇ	4.00	1.1/2
	16	MANGUEIRA DE INCENDIO DIAM INTERNO 40MM	PÇ	8.00	15M

LEGENDA DE INCÊNDIO

LEI 15.802/2006

- EXTINTOR PORTÁTIL-DIÓXIDO DE CARBONO - CO_2 5-B:C
- EXTINTOR PORTÁTIL-PÓ QUÍMICO SECO -PQS 20-B:C
- EXTINTOR PORTÁTIL-ÁGUA PRESSURIZADA - AP 2-A
- HIDRANTE SIMPLES - 60x90x17cm -MANG. 2x15m REGULÁVEL 40mm
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA FIXADA A 2,20m NA PAREDE OU NO TETO.
- ROTA DE FUGA
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME COM QUADRO SINÓPTICO
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME ALTURA ENTRE 1,20 E 1,60m DO PISO.
- REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
- BOMBA DE INCÊNDIO
- ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA E DESLIGA)
- Fº Gº — TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO
- AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE) P/ REDE PREV. DE INCÊNDIO, ACIONADO ATRAVÉS DE VÁLVULA OU CHAVE DE FLUXO.
- FONTE ALTERNATIVA (BATERIA)
- MANGUEIRA DE INCÊNDIO DIÂM. INTERNO 40mm e COMP. 2x15m

APROVAÇÃO:

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - MINEIROS

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

ENDEREÇO: PRAÇA MANOEL F. VILELA, ÁREA 2, ENTRE A 6ª AVENIDA, 3ª AVENIDA, RUA 14 E TRAVESSA DO MERCADO (MINEIROS- GO)

EDIFÍCIO EDUCACIONAL
3 PAVIMENTOS

PROPRIETÁRIO: SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

AUTOR DO PROJETO: ARQT. ATHOS RIOS JÚNIOR - CAU -A-10299-7
WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - INSCR. MUNIC. - 145590-7 - CAU 5630-8

RESP. TÉCNICO:

walter & athos arquitetos associados s/s 62-3285-7135

CONTEÚDO: SUBTÉRREO/TÉRREO/LISTA DE MATERIAIS LEGENDA

DISCIPLINAS:
- EXTINTORES
- HIDRANTES
- ROTA DE FUGA
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL: 2.716,25 m²

ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO: 2.648,07m²

DATA: 10-11-2014

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 2/4

FASE DO PROJETO: EXECUTIVO

ARQUIVO: SENAC MINEIROS_INCD_PE_002_SUBT_TER_R01