

Térreo 02 (Bloco A e B)

1 : 75

HIDRANTES = 04
EXTINTORES:
PQS 20 B;C = 03
AP 2 A = 01
CO2 5 B;C = 02

Legenda
GRUPO_INC

Grupo	Ref	Descrição	Unid.	Quant.	Dimensões
Tubos					
	1	TUBO DE FERRO GALVANIZADO	M	83.52	2.1/2"
Conexões					
	2	COTOVELO 45° DE FERRO GALVANIZADO	PÇ	2	2.1/2"
	3	COTOVELO 90° DE FERRO GALVANIZADO	PÇ	11	2.1/2"
	4	TE 90°	PÇ	10	2.1/2"

LEI 15.802/2006	LEGENDA DE INCÊNDIO
	EXTINTOR PORTÁTIL-DIÓXIDO DE CARBONO - CO_2 5-B:C
	EXTINTOR PORTÁTIL-PÓ QUÍMICO SECO -PQS 20-B:C
	EXTINTOR PORTÁTIL-ÁGUA PRESSURIZADA - AP 2-A
	HIDRANTE SIMPLES - 60x90x17cm -MANG. 2x15m
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA FIXADA A 2,20m NA PAREDE OU NO TETO
ROTA DE FUGA	ROTA DE FUGA
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME ALTURA ENTRE 1,20 E 1,60m DO PISO, E DISTANCIAMENTO DE NO MAXIMO 30,0m ENTRE OS MESMOS
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	AVISADOR SONORO E VISUAL
	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA E DESLIGA)
	TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO



Locação Térreo 02

1 : 200



DETALHE GLP

esc. 1:25

ÁREA CONSTRUÍDA GLP= 1,71m²





aprovação:

walter & athos arquitetos associados s/s ltda 3285-7135

CEP - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SENAC ITUMBIARA

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

PROPRIETÁRIO: SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL LTDA

AUTOR DO PROJETO: ARQT. ATHOS RIOS JÚNIOR - CREA 3577/D GO

RESP. TÉCNICO:

ENDEREÇO: AV. JOÃO PAULO II esq. RUA EBA-7 esq. RUA EBA-2, QD. 08, LOTEAMENTO ERNESTINA BORGES DE ANDRADE - ITUMBIARA - GO

ÁREA TERRENO: 5842,36m2	ÁREA CONSTRUÇÃO: 4544,04m2	NÚMERO DE PAVIMENTOS: 4
DESENHO: Carine	DATA: 07 de DEZEMBRO 2010	ESCALA: INDICADA

CONTEÚDO: TÉRREO 02 (BLOCO A e B) DETALHE GLP

FOLHA: 3/6