


LEGENDA DE INCÊNDIO

	EXTINTOR PORTÁTIL-DIÓXIDO DE CARBÔNICO -5B
	EXTINTOR PORTÁTIL-PÓ QUÍMICO SECO -20B
	HIDRANTE SIMPLES - 60x90x17cm -MANG. 2x15m
	HIDRANTE SIMPLES - 45x75x17cm -MANG. 1x20m
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA FIXADA A 2,20m NA PAREDE, OU NO TETO.
	ROTA DE FUGA

QUADRO DE ABERTURAS

Quadro de aberturas - Vidros			
VIDROS	DIMENSÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
	60x220cm	VERO TAMPONADO	01
Quadro de aberturas - Janelas			
JANELAS	DIMENSÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
	30x160/110cm	VERO TAMPONADO DE COCOTE	02
	40x60/107cm	VERO TAMPONADO, MANGO AL, ABERTURA TOTAL	01
	60x60/107cm	VERO TAMPONADO, MANGO AL, ABERTURA TOTAL	01
	60x60/107cm	VERO TAMPONADO, MANGO AL, ABERTURA TOTAL	01
	30x60/100cm	VERO TAMPONADO, MANGO AL, ABERTURA TOTAL	02
	60x160/110cm	VERO TAMPONADO, MANGO AL, ABERTURA TOTAL	01
	30x160/110cm	VERO TAMPONADO, MANGO AL, ABERTURA TOTAL	01
Quadro de aberturas - Portas			
PORTAS	DIMENSÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
	80x170cm	PORTA DE MADEIRA, DE MADEIRA	02
	60x160cm	PORTA DE ALUMINIO DE MADEIRA (COM VIGAS)	02
	60x160cm	PORTA DE ALUMINIO DE MADEIRA (COM VIGAS)	02
	80x170cm	PORTA DE MADEIRA DE MADEIRA (2 FOLHAS)	01




2 CAIXAS D'ÁGUA (10.000Lts CADA)  
VOLUME TOTAL: 20.000 Lts  
RESERVA DE INCÊNDIO: 6.000 Lts  
CONSUMO PREDIAL: 12.000 Lts  
Diâmetro da cx d'água: 2,80m  
Altura total: 2,32m  
Área total: 12,31m²  
Nível da água: 1,63m  
Nível da reserva técnica: 0,68m

LEGENDA	
	A CONSTRUIR
	A DEMOLIR
	A PERMANECER

ESCALADA DE CONCRETO  
40 DEGRÁUS  
ESP. LHO=17cm  
PISO=30cm  
PISO ANTI-DERRAPANTE E  
RETARDANTE AO FOGO  
CORRIMÃO DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA H=85cm  
GUARDA-CORPO CENTRAL H=105cm

CORTE CC  
ESC.: 1:75



CORTE DD  
ESC.: 1:75



CEP - JATAÍ - GO  
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
ARQUITETURA  
MODIFICAÇÃO COM ACRESCIMO

PROPRIETÁRIO:	SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
AUTOR DO PROJETO:	ARQ. AILOS RIOS JÚNIOR - CREA 3577/D GO/10
AUTOR DO PROJETO:	ARQ. WALTER ANTONIO GARCIA - CREA 4256/D GO/10
AUTOR DO PROJETO:	ARQ. LUMENA DE CÁSSIA ASSIS RIOS - CREA 13076/D GO
RESP. TÉCNICO:	

ENDEREÇO:	RUA ITARUNA ESQ. C/ RUA SANTOS DUMONT QD. 01 LT. 01 SETOR OESTE - JATAÍ - GO
ÁREA TERRENO:	1.500,00m²
ÁREA CONSTRUÇÃO:	1.973,27m²
Nº DE PAVIMENTOS:	03
DESENHO:	LUMENA
DATA:	14/02/08
ESCALA:	INDICADA
CONTEÚDO:	PLANTA DO 2º PAVIMENTO
CORTE CC	
CORTE DD	

ÁREA EXISTENTE	396,00 m²
ÁREA A CONSTRUIR	1.577,27 m²
ÁREA TOTAL	1.973,27 m²