AVENIDA INTERLÂNDIA



PLANTA TÉRREO ESC. 1 :75

LEGENDA

- COLUNA DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIO
- HIDRANTE SIMPLES (CAIXA 60X90X17 cm)
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA (F°G°) ø DN65mm – 2 1/2" PARA COMBATE A INCÊNDIO
- PROJEÇÃO DA MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO
- REGISTRO DE RECALQUE (OU REGISTRO DE PASSEIO) 2 1/2" COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
- EXTINTOR CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO 5–B:C
- EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, 2–A: 20–B:C
- EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, 20–B:C
- EXTINTOR SOBRE RODA DE PÓ QUÍMICO SECO BC, 80–B:C
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- AVISADOR SONORO E VISUAL DO SISTEMA DE ALARME
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- ACIONADOR ALTERNATIVO DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA LIGA E DESLIGA)
- INDICAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO VER DETALHE SINALIZAÇÃO
- CÓDIGO DA PLACA
- DIMENSÕES DA PLACA
- DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE SAÍDA
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

OBS.: TODA TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ SER PROTEGIDA COM MATERIAL NÃO CORROSIVO
TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER PINTADA NA COR VERMELHA



DETALHE 3 - HIDRANTE E SINALIZAÇÃO
ESC. 1 : 20



SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

FUNÇÃO: PROIBIR E COIBIR AÇÕES CAPAZES DE PRODUZIR OU AGRAVAR INCÊNDIO

FORMA: CIRCULAR
COR FUNDO: BRANCO
COR SIMBOLO: PRETO
COR FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL: VERMELHO

CÓDIGO P1
LOCAL: A 1,80m DO PISO ACABADO
PERIGO INFLAMAVEL PROIBIDO FUMAR

CÓDIGO P4
LOCAL: ACESSO DE ELEVADOR COMUM A 1,80m DO PISO
EM CASO DE INCÊNDIO NÃO USE ELEVADOR

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

FORMA: RETANGULAR
COR FUNDO: VERDE
COR SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

FUNÇÃO: INDICAR SAIDA DE EMERGENCIA
FIXADA NA PAREDE: MIN. 0,10 m ACIMA DO PISO ACABADO.
ACIMA DA PORTA: MIN. 0,10 m ACIMA DA PORTA.
FIXADA NO TETO: MIN. 2,10 m DO PISO ACABADO

CÓDIGO S2 — LOCAL: ROTAS DE SAÍDA
CÓDIGO S3 — LOCAL: ROTAS DE SAÍDA
CÓDIGO S12 — LOCAL: ROTAS DE SAÍDA — SAÍDA
CÓDIGO S8 — LOCAL: INTERIOR DAS ESCADAS
CÓDIGO S9 — LOCAL: INTERIOR DAS ESCADAS
CÓDIGO S10 — LOCAL: INTERIOR DAS ESCADAS
CÓDIGO S11 — LOCAL: INTERIOR DAS ESCADAS

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

FORMA: QUADRADA
COR FUNDO: VERMELHO
COR SIMBOLO: FOTOLUMINESCENTE

CODIGO E3 — VERMELHO — BOMBA DE INCÊNDIO
FUNÇÃO: PONTO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO
LOCAL: PONTO DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO
A 1,80m DO PISO ACABADO

CODIGO E7
FUNÇÃO: INDICAÇÃO DO JERGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO
LOCAL: ABAIXO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO
A 1,80m DO PISO ACABADO

CODIGO E2 — VERMELHO — ALARME DE INCÊNDIO
FUNÇÃO: PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO
LOCAL: PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO
A 1,80m DO PISO ACABADO

CODIGO E17 — AMARELO — VERMELHO
FUNÇÃO: INDICAR LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LOCAL: ABAIXO DOS HIDRANTES E EXTINTORES
NO PISO.

CODIGO E5
FUNÇÃO: INDICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
LOCAL: ABAIXO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
A 1,80m DO PISO ACABADO

CODIGO E1
FUNÇÃO: INDICAR ALARME SONORO
LOCAL: INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO
A 1,80m DO PISO ACABADO

OBS: A SIRENE DEVE SER AUDIVEL EM TODOS OS PONTOS DA EDIFICAÇÃO SEM INFLUIR NA COMUNICAÇÃO VERBAL.

senac

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROCESSO N.º _____/_____
1 L | Projeto original ..... / .....
2 L | Por atualização, Projeto original ..... / .....
3 L | Por atualização de edificação existente ..... / .....
4 L | Por ampliação de edificação existente ..... / .....
Data comprovada da edificação ..... / .....
5 L | Com Parecer Técnico nº ..... / .....
APROVADO
EM _____/_____/_____
ASSINATURA

ESCOLA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO SENAC SANTA GENOVEVA

ENDEREÇO: AVENIDA CAMPO COM AVENIDA INTERLÂNDIA COM RUA PAIOBA, QD. 89, LOTES 41/43/45/47/49
BAIRRO SANTA GENOVEVA – GOIÂNIA – GOIÁS

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
AUTOR DO PROJETO: RENATA DE OLIVEIRA PINTO – CREA 8500/D – GO
RESP. TÉCNICO:

COMBATE A INCÊNDIO

CONSOL ENGENHARIA LTDA
FONE: (062) 8401–5641

PLANTA TÉRREO
DETALHE HIDRANTES
DETALHE SINALIZAÇÃO

DATA: MARÇO/2013
ÁREA TOTAL: 13.542,01 m²

FOLHA: 03 / 04